

**„Dostarczenie i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 3 wybranych filii Biblioteki Raczyńskich”,
BR-X-2-211-4/20**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż klimatyzatorów w filiach Biblioteki.

Zamawiający zakłada montaż w 3 z 5 poniżej wymienionych filii. Zamawiający wybierze z ofert dla 5 poniższych lokali, obiekty do realizacji. Jednak Zamawiający ma prawo rozszerzyć zlecenie na wszystkie 5 lokali.

W skład zlecenia wchodzi:

- 1) Ocena technicznych możliwości montażu klimatyzatorów w poszczególnych pomieszczeniach filii wraz z wyliczeniem zapotrzebowanej mocy chłodniczej, koncepcja wielkości i rozkładu urządzeń – w oparciu o wizję lokalną i dane dostarczone przez Zamawiającego,
- 2) Sporządzenie schematycznego układu pomieszczenia wraz z lokalizacją urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz uzgodnienie z właścicielem lokalu w oparciu o wyrażone uprzednio zgody (w załączeniu):

a) filia nr2 – sala wypożyczalni dla dorosłych (montaż agregatu na dachu budynku)

Lokal na półpiętrze, klimatyzacja przewidywana w sali:

szer.7,5m, dł. 22,3m – wymiary podstawowe, wys.3,30m (172 m2).

b) filia nr2 – sala wypożyczalni dla dzieci (montaż agregatu j.w.)

szer.7,5m, dł. 14,7m – wymiary podstawowe, wys.3,30m (110 m2).

Budynek w technologii tradycyjnej.

Zabezpieczenie przedlicznikowe 50A, przy obecnej mocy umownej 22kW.

b) filia nr8 – część dla dorosłych (montaż agregatów na ścianie z tyłu budynku)

Powierzchnia Sali 169m2, wys. 2,95m oraz salka spotkań - dł.4,95m, dł.5,30m.

Lokal na piętrze – ostatnia kondygnacja, klimatyzacja tylko w pomieszczeniu wypożyczalni (bez salki spotkań).

Pozostałe pomieszczenia nieklimatyzowane.

Budynek w technologii tradycyjnej.

Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A, przy obecnej mocy umownej 27kW.

c) filia nr59 – część dla dzieci (montaż agregatów na ścianie z tyłu budynku)

Powierzchnia Sali 171,6 m2, wys. 2,95m.

Lokal na piętrze – ostatnia kondygnacja, klimatyzacja w pomieszczeniu wypożyczalni. Pozostałe pomieszczenia nieklimatyzowane.

Budynek w technologii tradycyjnej.

Zasilanie elektryczne z lokalu filii nr8.

d) F 62 – powierzchnia sali ok.108 m2, , sala dł.15,5m, szer.7m, wys.3,30, lokal na parterze. Pozostałe pomieszczenia nieklimatyzowane.

Budynek w technologii szkieletowej z okładzinami z blachy stalowej, ocieplonej wełna mineralną.

- 3) Dostawa i montaż urządzeń wraz z ich uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.
- 4) Towarzyszące roboty budowlane (w tym wyprawki malarskie).

Oferta powinna być sporządzona w sposób ujmujący koszty dla każdego lokalu osobno.

Oferta powinna zawierać koszty wymaganego przepisami prawa i warunkami gwarancji serwisu w okresie gwarancyjnym. Kwoty te przypisane do konkretnych lokali należy wykazać jako odrębną pozycję.

Sporządził:


Adam Machalski